

# M E S T O P R I E V I D Z A

Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza

Číslo : 2.4.2-09-119-2021

V Prievidzi 13.04.2021

Vybavuje: Ing. Líšková

## V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

**Vyvesené dňa:**

**Zvesené dňa:**

**Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby:**

## R o z h o d n u t i e

|                    |                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Navrhovateľ</b> | <b>Stredoslovenská distribučná, a. s., IČO: 36 442 151</b> |
| <b>adresa</b>      | <b>Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Ž I L I N A</b>            |

(ďalej len navrhovateľ),

v zastúpení MONDEZ, s. r. o., Námestie hrdinov 380/10, Žilina, podali dňa 11.11.2019, po doplnení 02.03.2020, 28.07.2020, 08.03.2021 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby

|               |                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| <b>stavba</b> | <b>7821-Prievidza-rek. 667 usek 5, 667 usek 4 DOTS 659</b> |
|---------------|------------------------------------------------------------|

na pozemkoch v katastrálnom území Prievidza.

### **Ostatní účastníci konania:**

1. zistené a nezistené fyzické a právnické osoby, ktoré majú vlastnícke resp. iné právo k pozemkom a stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, ktoré môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.

Mesto Prievidza, ako príslušný stavebný úrad, príslušný podľa § 117, ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) posúdil predložený návrh podľa § 35 a ďalších stavebného, § 4 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a podľa § 46 a nasl. zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny zákon), na základe tohto posúdenia podľa § 39a stavebného zákona vydáva:

**rozhodnutie o umiestnení stavby**  
**7821-Prievidza-rek. 667 usek 5, 667 usek 4 DOTS 659**  
na pozemkoch (podľa katastra nehnuteľností)

|                    |                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>kat. územie</b> | Prievidza                                                           |
| <b>na parc. č.</b> | CKN 116/1, 118, 124, 150, 155/13, 395, 404, 95, 99, 104, 391, 387/1 |

**Objektová skladba stavby:**

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| SO 11 | Vedenie VN - káblové             |
| SO 14 | Trafostanice 22/0,4 kV- kiosková |
| SO 15 | Transformačná stanica – murovaná |
| SO 21 | Vedenie NN - káblové             |

Umiestnenie stavby je v prílohe územného rozhodnutia.

Dokumentáciu, podľa ktorej sa stavba umiestňuje, spracovala oprávnená osoba:  
Ing. Martin Ondrušek, č. o.: 5964\*A2

**Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:**

1) Ochrana prírody a krajiny, zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie:

Predmetná stavba bude umiestnená v Trenčianskom kraji, v okrese Prievidza, v katastrálnom území Prievidza, v zastavovanom území mesta, mimo chránených území v zmysle zákona, mimo území medzinárodného významu a mimo území európskej siete chránených území Náture 2000. V stavbou dotknutom území platí v zmysle zákona prvý stupeň ochrany.

2) Súlad urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím:

Podľa platného územného plánu mesta Prievidza (ÚPN-M Prievidza) sa parcely C KN č. 116/1, 118, 124, 150, 155/13, 404, 99, 104, 391, 387/1 a časť parciel C KN č. 395, 95 nachádzajú v urbanistickom obvode UO 11 Kolotoč, v územno-priestorovom celku ÚPC 11-3, s funkčným využitím pre obytné územie – plochy obytných domov a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia hromadnej bytovej výstavby – HBV.

3) Stavebno - technické riešenie stavby:

**SO 11                      Vedenie VN – káblové**

Demontáž:

- Vytýčenie existujúceho vedenia 22-ANKTOYPV 3x240 z 667/ts/659 do 667/ts/680 linky č. 667 podľa doloženej situácie.
- Ukončenie časti exist. vedenia 22-ANKTOYPV 3x240 smer TS 667/ts/680 ukončeného v prekladanej transformačnej stanici 667/ts/659 v stavbe bytového domu na par. č. KNC 118, 116/1. Existujúce vedenie v trase cca 10m v priestore káblového kanála TS demontovať a ukončiť mimo transformačnej stanice v zemi.
- Vytýčenie existujúceho vedenia 3x22-AXEKVC(AR)E 1x240/25RM z 667/ts/659 do 667/ts/615 linky č. 667 podľa doloženej situácie.
- Ukončenie časti exist. vedenia 3x22-AXEKVC(AR)E 1x240/25RM smer TS 667/ts/615 ukončeného v prekladanej transformačnej stanici 667/ts/659 v stavbe

bytového domu na par. č. KNC 118, 116/1. Existujúce vedenie v trase cca 10m v priestore káblového kanála TS demontovať a ukončiť.

- Vytýčenie existujúceho vedenia 10-ANKTOYPV 3x185 z 667/ts/659 do 667/ts/612 linky č. 667 podľa doloženej situácie.
- Ukončenie exist. vedenia 10-ANKTOYPV 3x185 smer TS 667/ts/612, nachádzajúca sa na par. č. 391 ukončeného v prekladanej transformačnej stanici 667/ts/659 v stavbe bytového domu na par. č. KNC 118, 116/1. Existujúce vedenie v trase cca 14m v priestore káblového kanála TS demontovať a ukončiť mimo transformačnej stanice v zemi.
- Vytýčenie existujúceho vedenia 10-ANKTOYPV 3x185 z 667/ts/659 do 667/ts/612 linky č. 667 podľa doloženej situácie.
- Ukončenie exist. vedenia 10-ANKTOYPV 3x185 smer TS 667/ts/612 ukončeného v existujúcej transformačnej stanici 667/ts/656 v stavbe bytového domu na par. č. KNC 104, 99. Existujúce vedenie v trase cca 14m v priestore káblového kanála TS demontovať a ukončiť mimo transformačnej stanice v zemi.
- Presadenie existujúcej mestskej zelene:
- na par. č. KNC 155/1 presadiť mladé stromčeky podľa doloženej situácie v počte 4ks.
- Výkopové práce v blízkosti stromov riešiť ručným výkopom s dôrazom na zachovanie koreňového systému porastov.

#### Montáž:

- Riadený pretlak cez miestnu komunikáciu ul. Okružná na par. č. KNC 116/1, 124, 155/1. Pripraviť štartovaciu a cieľovú jamu riadeného pretlaku o rozmere výkopu 5x3x1,5m (š x d x h). Riadený pretlak realizovať pre 3xHDPE 400 do ktorých sa umiestnia chráničky 2xHDPE200 a 5x HDPE160 o dĺžke trasy 13m.
- Riadený pretlak cez miestnu komunikáciu a bet. plochu pred garážami na par. č. KNC 155/1. Pripraviť štartovaciu a cieľovú jamu riadeného pretlaku o rozmere výkopu 2x2x1,5m (šírka x dĺžka x hĺbka). Riadený pretlak realizovať pre 1xHDPE200 o dĺžke trasy 22m.
- Riadený pretlak cez miestnu komunikáciu a bet. plochu pred garážami na par. č. KNC 155/1. Pripraviť štartovaciu a cieľovú jamu riadeného pretlaku o rozmere výkopu 2x2x1,5m (šírka x dĺžka x hĺbka). Riadený pretlak realizovať pre 1xHDPE200 o dĺžke trasy 25m.
- Riadený pretlak cez miestnu komunikáciu ul. Alexandra Rudnaya na par. č. KNC 155/1, 150, 387/1. Pripraviť štartovaciu a cieľovú jamu riadeného pretlaku o rozmere výkopu 3x2x1,5m (šírka x dĺžka x hĺbka). Riadený pretlak realizovať pre 2xHDPE200 o dĺžke trasy 10m.
- Riadený pretlak cez miestnu komunikáciu ul. Tkáčska na par. č. KNC 155/1, 395, 404. Pripraviť štartovaciu a cieľovú jamu riadeného pretlaku o rozmere výkopu 2x2x1,5m (šírka x dĺžka x hĺbka). Riadený pretlak realizovať pre 1xHDPE200 o dĺžke trasy 10m.
- Riadený pretlak cez miestnu komunikáciu ul. Sama Chalúpku na par. č. KNC 404, 95, 99. Pripraviť štartovaciu a cieľovú jamu riadeného pretlaku o rozmere výkopu 2x2x1,5m (šírka x dĺžka x hĺbka). Riadený pretlak realizovať pre 1xHDPE200 o dĺžke trasy 22m.
- Zaústenie nového vedenia 3xNA2XS(F)2Y 1x240RM/25 12,7/22kV z novej 667/ts/DOTS659 do starej 667/ts/659. Nové vedenie 3xNA2XS(F)2Y 1x240RM/25 12,7/22kV viesť v chráničkách OD200 a HDPE 200 po par. č. KNC 116/1, 124, 155/1 v dĺžke trasy 88m a zaustiť do novej TS 667/ts/DOTS659 cez káblové koncovky

3xRSTI-5854 vybavené zvodičmi prepätia 3xRSTI-CC-68SA2410 a na druhej strane dočasne naspojkovalť cez spojku MXSU-24C/1XU-3HL na existujúce VN vedenia 22-ANKTOYPV 3x240 smer TS 667/ts/680. VN káblové vedenie smerom na 667/ts/680 rieši iný projekt (TN-7849). Trasu pod miestnou komunikáciou (ul. Okružná) viesť v chráničke HDPE200 riadeným pretlakom z par. č. 155/1 na 116/1.

- Uloženie VN vedenia vo voľnom teréne v chráničke OD200 dĺžka trasy 3m.
  - Rozkopávka a vyspravenie ext. chodníka – betónový povrch. Uloženie chráničky OD200 pre VN kábel dĺžka trasy 4m.
  - Uloženie VN vedenia vo voľnom teréne v chráničke OD200 dĺžka trasy 15m.
  - Uloženie VN vedenia v pretlaku popod miestnu komunikáciu - živcový povrch v chráničke HDPE 200 dĺžka trasy 13m.
  - Uloženie VN vedenia vo voľnom teréne v chráničke OD200 dĺžka trasy 29m.
  - Rozkopávka a vyspravenie ext. chodníka – živcový povrch. Uloženie chráničky OD200 pre VN kábel dĺžka trasy 7m.
  - Uloženie VN vedenia vo voľnom teréne v chráničke OD200 dĺžka trasy 10m.
  - Rozkopávka a vyspravenie ext. chodníka – živcový povrch. Uloženie chráničky OD200 pre VN kábel dĺžka trasy 7m.
- Zaústenie nového vedenia 3xNA2XS(F)2Y 1x240RM/25 12,7/22kV z novej 667/ts/DOTS659. Nové vedenie 3xNA2XS(F)2Y 1x240RM/25 12,7/22kV viesť v chráničkách OD200 a HDPE 200 po par. č. KNC 116/1, 124, 155/1 v dĺžke trasy 76m a zaustiť do novej TS 667/ts/DOTS659 cez káblové koncovky 3xRSTI-5854 vybavené zvodičmi prepätia 3xRSTI-CC-68SA2410 a na druhej strane dočasne naspojkovalť cez spojku 3xPOLJ-24/1x240-400 na existujúce VN vedenia 3x22-AXEKVC(AR)E 1x240/25RM smer TS 667/ts/615. VN káblové vedenie smerom na 667/ts/615 rieši iný projekt (TN). Trasu pod miestnou komunikáciou (ul. Okružná) viesť v chráničke HDPE200 riadeným pretlakom z par. č. 155/1 na 116/1.
- Uloženie VN vedenia vo voľnom teréne v chráničke OD200 dĺžka trasy 3m.
  - Rozkopávka a vyspravenie ext. chodníka – betónový povrch. Uloženie chráničky OD200 pre VN kábel dĺžka trasy 4m.
  - Uloženie VN vedenia vo voľnom teréne v chráničke OD200 dĺžka trasy 15m.
  - Uloženie VN vedenia v pretlaku popod miestnu komunikáciu - živcový povrch v chráničke HDPE 200 dĺžka trasy 13m.
  - Uloženie VN vedenia vo voľnom teréne v chráničke OD200 dĺžka trasy 29m.
  - Rozkopávka a vyspravenie ext. chodníka – živcový povrch. Uloženie chráničky OD200 pre VN kábel dĺžka trasy 7m.
  - Uloženie VN vedenia vo voľnom teréne v chráničke OD200 dĺžka trasy 5m.
- Montáž nového zemného káblového vedenia 3xNA2XS(F)2Y 1x240RM/25 12,7/22kV v chráničkách OD200 a HDPE 200 z VN rozvádzača novej TS 667/ts/DOTS659 cez káblové koncovky 3xRSTI-5854 vybavené zvodičmi prepätia 3xRSTI-CC-68SA2410 do pôvodnej VN kobky TS 667/ts/612 cez káblové koncovky 3xE3UITH 24 120-240 CM vybavené zvodičmi prepätia HDA 24. Trasa vedenia zasahuje par. č. KNC 155/1, 150, 387/1 v dĺžke trasy 250m:
- Uloženie VN vedenia vo voľnom teréne v chráničke OD200 dĺžka trasy 3m.
  - Rozkopávka a vyspravenie ext. chodníka – betónový povrch. Uloženie chráničky OD200 pre VN kábel dĺžka trasy 4m.
  - Uloženie VN vedenia vo voľnom teréne v chráničke OD200 dĺžka trasy 3m.
  - Uloženie VN vedenia vo voľnom teréne v chráničke OD200 dĺžka trasy 61m.

- Rozkopávka a vyspravenie ext. chodníka – betónový povrch. Uloženie chráničky OD200 pre VN kábel dĺžka trasy 2m.
- Uloženie VN vedenia vo voľnom teréne v chráničke OD200 dĺžka trasy 16m.
- Rozkopávka a vyspravenie ext. chodníka – betónový povrch. Uloženie chráničky OD200 pre VN kábel dĺžka trasy 2m.
- Uloženie VN vedenia vo voľnom teréne v chráničke OD200 dĺžka trasy 17m.
- Uloženie VN vedenia v pretlaku popod parkovisko - betónový povrch v chráničke HDPE 200 dĺžka trasy 22m.
- Uloženie VN vedenia vo voľnom teréne v chráničke OD200 dĺžka trasy 57m.
- Uloženie VN vedenia v pretlaku popod parkovisko - živcový povrch v chráničke HDPE 200 dĺžka trasy 25m.
- Uloženie VN vedenia vo voľnom teréne v chráničke OD200 dĺžka trasy 12m.
- Uloženie VN vedenia v pretlaku popod miestnu komunikáciu - živcový povrch v chráničke HDPE 200 dĺžka trasy 10m.
- Uloženie VN vedenia vo voľnom teréne v chráničke OD200 dĺžka trasy 16m.
- Montáž optickej chráničky s vonkajším priemerom 40mm a vnútorným 33mm s mechanickým zaťažením min. 450N v celej dĺžke trasy 250m z 667/ts/DOTS659 do 667/ts/612.
- Montáž nového zemného káblového vedenia 3xNA2XS(F)2Y 1x240RM/25 12,7/22kV v chráničkách OD200 a HDPE 200 z VN kobky TS 667/ts/612 káblové koncovky 3xE3UITH 24 120-240 CM vybavené zvodičmi prepätia HDA 24 do pôvodného VN rozvádzača v TS 667/ts/656 cez káblové koncovky 3xRSTI-5854 vybavené zvodičmi prepätia 3xRSTI-CC-68SA2410. Trasa vedenia zasahuje par. č. KNC 155/1, 150, 387/1, 395, 404, 95, 99, 104 v dĺžke trasy 371m:
  - Uloženie VN vedenia vo voľnom teréne v chráničke OD200 dĺžka trasy 16m.
  - Uloženie VN vedenia v pretlaku popod miestnu komunikáciu - živcový povrch v chráničke HDPE 200 dĺžka trasy 10m.
  - Uloženie VN vedenia vo voľnom teréne v chráničke OD200 dĺžka trasy 60m.
  - Rozobratie zámkovej dlažby chodníka, výkop ryhy a uloženie VN vedenia v chráničke OD200 dĺžka trasy 2m.
  - Uloženie VN vedenia vo voľnom teréne v chráničke OD200 dĺžka trasy 16m.
  - Rozkopávka a vyspravenie ext. chodníka – živcový povrch. Uloženie chráničky OD200 pre VN kábel dĺžka trasy 2m.
  - Uloženie VN vedenia vo voľnom teréne v chráničke OD200 dĺžka trasy 56m.
  - Rozobratie zámkovej dlažby chodníka, výkop ryhy a uloženie VN vedenia v chráničke OD200 dĺžka trasy 2m.
  - Uloženie VN vedenia vo voľnom teréne v chráničke OD200 dĺžka trasy 11m.
  - Rozkopávka a vyspravenie ext. chodníka – živcový povrch. Uloženie chráničky OD200 pre VN kábel dĺžka trasy 2m.
  - Uloženie VN vedenia vo voľnom teréne v chráničke OD200 dĺžka trasy 25m.
  - Uloženie VN vedenia v pretlaku popod miestnu komunikáciu - živcový povrch v chráničke HDPE 200 dĺžka trasy 10m.
  - Uloženie VN vedenia vo voľnom teréne v chráničke OD200 dĺžka trasy 29m.
  - Rozobratie zámkovej dlažby chodníka, výkop ryhy a uloženie VN vedenia v chráničke OD200 dĺžka trasy 4m.
  - Uloženie VN vedenia vo voľnom teréne v chráničke OD200 dĺžka trasy 45m.
  - Rozobratie zámkovej dlažby chodníka, výkop ryhy a uloženie VN vedenia v chráničke OD200 dĺžka trasy 4m.

- Uloženie VN vedenia vo voľnom teréne v chráničke OD200 dĺžka trasy 35m.
- Uloženie VN vedenia v pretlaku popod miestnu komunikáciu - živcový povrch v chráničke HDPE 200 dĺžka trasy 22m.
- Uloženie VN vedenia v spevnenej ploche - štrkodrva v chráničke OD200 dĺžka trasy 20m.
- Montáž optickej chráničky s vonkajším priemerom 40mm a vnútorným 33mm s mechanickým zaťažením min. 450N v celej dĺžke trasy 371m z 667/ts/612 do 667/ts/656.
- Montáž optickej chráničky s vonkajším priemerom 40mm a vnútorným 33mm s mechanickým zaťažením min. 450N v celej dĺžke trasy 88m z novej 667/ts/DOTS659 ku starej 667/ts/659.

#### **SO 14 Trafostanice 22/0,4 kV- kiosková**

- Montáž novej priebežnej kioskovej transformačnej stanice 667/ts/DOTS659 s technológiou diaľkového ovládania VN častí, s transformátorom 6kV TOHn 359/22, 400 kVA na par. č. KNC 155/13.
- Projekt diaľkového ovládania tento projekt nerieši. Daný projekt a dokumentáciu k tejto technológii dodáva dodávateľ technológie diaľkového ovládania.
- Zriadenie uzemňovacej a bleskozvodovej sústavy pre transformačnú stanicu (TS) na par. č. KNC 155/13.
- Do novej TS presmerovať všetky VN vedenia a NN vedenia z pôvodnej demontovanej transformačnej stanice:
- VN káblové vedenie z 667/ts/680
- VN káblové vedenie z 667/ts/615
- VN káblové vedenie z 667/ts/612
- 7x NN káblové vedenia
- Osadenie VN rozvádzača 8DJH s pohonmi, pomocnými kontaktmi pre signalizáciu stavov odpínača a uzemňovača, vývodu bez napätia, spínače s pomocnými kontaktmi pre zobrazenia prepínača miestneho a diaľkového ovládania a meracími transformátormi prúdu 4MT8 (9x400A).
- Vývod na trafo istiť 63A poistkami (VN IEC 282-1 24kV 3x63A)
- Diaľkové ovládanie pripojiť na svorky pre diaľkové ovládanie VN rozvádzača podľa popisu výrobcu

DO umožňuje:

- diaľkové ovládanie výkonových vypínačov a odpojovačov
- diaľkové nastavenie OZ R, P, R+P cez ochranu
- sťahovanie poruchových zápisov z ochrán
- nadprúdovú, skratovú a zemnú ochranu vývodov
- prítomnosti napätia
- prenos údajov z meracích transformátorov prúdu a napätia
- miestnu a diaľkovú signalizáciu prepálenia poistky
- signalizáciu otvorených dverí
- Pre zabezpečenie činnosti prvkov diaľkového ovládania bude trafostanica vybavená batériovým zdrojom ATC (BZ). Diaľkový prenos signalizácie bude zabezpečené zo skrine AXF1. Pre potreby prenosu signalizácie, ovládania, merania a ochrany polí VN výkonových vypínačov, riadiaceho systému budú použité ako nadstavby VN rozvádzačov prídavné skrine AWB1, AWB2 a AWB3.

- V jednotlivých vývodoch bude signalizovaný stav vypínača a zemniča (dvojbitovo), prechod skratového prúdu, vypnutý istič pohonu, zemné spojenie, prítomnosť napätia (bez nap.), ovládanie kľukou, meraný bude prúd v stred. fáze I2, diaľkovo bude ovládaný odpínač.
  - V prípade predmetnej stavby budú na troch vývodoch vypínače, čiže okrem ich stavu bude signalizovaná aj nenatiahnutá pružina vypínača, príp. strata SF6.
  - Na vývodoch budú ochrany a signály:  
Generálne pôsobenie ochrany,  
Vnútorňa porucha ochrany,  
Vypnutý istič ovládania poľa,
    - Vypnutý istič napájania ochrany,  
Porucha vypínacieho obvodu,
    - Popud a pôsobenie nadprúdovej ochrany,  
Popud, pôsobenie 1. a 2. stupňa nadprúdovej zemnej ochrany,
    - Pôsobenie automatiky OZ a stavy OZ (Bez OZ, Pomalý, Rýchly, Rýchly + pomalý OZ), ktoré tiež možno diaľkovoprestavovať.
  - Vo vývode na transformátor bude signalizované dvojbitovo stavy odpínača, zemniča, prepálených poistiek a prítomnosť napätia.
  - Ďalšie hlášky budú:
    - Režimový prepínač ovládania:
    - Miestne/Diaľkovo,
    - Vypnutý istič signalizačného a ovládacieho napätia,
    - Otvorené dvere,
    - Strata tlaku plynu SF6 vo VN rozvádzači
  - Zo zdroja (zaist. rozvádzač) bude signalizovaná:  
Sumárna porucha zdroja,  
Strata vstupnej siete 230/50Hz,  
Prepätie príp. nízke napätie akumulátorov.
- V DOTS bude zabezpečené dostatočné temperovanie. Takisto je potrebné indikovať prekročenie nast. hodnoty vlhkosti v DOTS. Anténa GSM bude umiestnená vnútri skeletu trafostanice.
  - Pre osadenie skrine pre DOTS je vyhradený priestor minimálne 800x800x2000mm (šxhxv).
  - Transformačná stanica bude dočasne prevádzkovaná na ako 6kV s prvkami 22kV. Dbáť na správne nastavenie ochrán VN rozvádzača počas 6kV prevádzky.

## **SO 15 Transformačná stanica – murovaná**

### **Demontáž:**

- Demontáž technológie pôvodnej TS 667/ts/659 z priestorov bytového domu na par. č. KNC 118.
- Stavebné úpravy prestupov základovými konštrukciami po pôvodných káblových vedeniach. Oprava tepelných a hydroizolačných vlastností základovej konštrukcie káblových prestupov. Steny a stropy vnútorných priestorov vymalovať bielou farbou.

## **SO 21 Vedenie NN – káblové**

### **Demontáž:**

- Demontáž káblových NN vývodov z pôvodnej transformačnej stanice 667/ts/659 na par. č. KNC 118 v bytovom dome ukončených na NN rozvodnom paneli nasledovne:

- Vývod ANKOY 4x70 smer RVO – kábel odkopať a pripraviť na preloženie do novej PRIS 4 DIN0 VV 4/1 P2 IP2x.
- Vývod 2 – AKP 3x120+70 smer Malookružna 12 – kábel odkopať a pripraviť na nadspojkovanie.
- Vývod 3 – AKP 3x120+70 smer Okružna 12 – kábel odkopať a pripraviť na preloženie do novej PRIS 4 DIN0 VV 4/1 P2 IP2x.
- Vývod 4 – AKP 3x120+70 smer Okružna 35 – kábel odkopať po rozvodnicu S52.
- Vývod 5 – AKP 3x120+70 smer Okružna POTRAVINY – kábel odkopať a pripraviť a pripraviť na preloženie do novej PRIS 4 DIN0 VV 4/1 P2 IP2x..
- Vývod 6 – AKP 3x120+70 smer Okružna POTRAVINY – kábel odkopať a pripraviť na nadspojkovanie.
- Vývod 7 – 1-AYKY-J 3x240+120 smer Bytovky A,B SR3.1 – kábel odkopať a pripraviť na nadspojkovanie.
- Príprava výkopu pre spojkovanie NN káblov na par. č. KNC 116/1 o rozmeroch výkopu 5x1x1m (šírka x dĺžka x hĺbka).
- Príprava výkopu pre spojkovanie NN káblov na par. č. KNC 155/1 o rozmeroch výkopu 2x1x1m (šírka x dĺžka x hĺbka).
- Demontáž káblového prepoja AKP 3x120+70 z rozvodnice S119 do 667/ts/659 na par. č. KNC 116/1, 124, 155/1 v bytovom dome ukončených na NN rozvodnom paneli.

#### Montáž:

- Montáž nových NN káblových vývodov z novej TS 667/ts/DOTS659 umiestnenej na par. č. KNC 155/13 za účelom nadspojkovania existujúcich NN rozvodov k miestu bývalej TS na par. č. KNC 116/1. Montáž vedení:
- Vývod 1 – Slúži ako rezerva s poistkovým spodkom FD2.
- Vývod 2 – 315A gG – (N)AYY-J 3x240+120 - smer Okružná 27 – kábel zaustiť do novej PRIS 4 č.1 (PRIS 4 DIN0 VV 4/1 P2 IP2x) ako hl. prívod. Dĺžka trasy 88m. Trasu pod miestnou komunikáciou (ul. Okružná) viesť v chráničke HDPE 160 riadeným pretlakom z par. č. 155/1 na 116/1. V ostatnej trase uložiť vedenie do chráničky OD160.
  - Uloženie NN vedenia vo voľnom teréne v chráničke OD160 dĺžka trasy 3m.
  - Rozkopávka a vyspravenie ext. chodníka – betónový povrch. Uloženie chráničky OD160 pre NN kábel dĺžka trasy 4m.
  - Uloženie NN vedenia vo voľnom teréne v chráničke OD160 dĺžka trasy 15m.
  - Uloženie NN vedenia v pretlaku popod miestnu komunikáciu - živcový povrch v chráničke HDPE 160 dĺžka trasy 13m.
  - Uloženie NN vedenia vo voľnom teréne v chráničke OD160 dĺžka trasy 29m.
  - Rozkopávka a vyspravenie ext. chodníka – živcový povrch. Uloženie chráničky OD160 pre NN kábel dĺžka trasy 7m.
  - Uloženie NN vedenia vo voľnom teréne v chráničke OD160 dĺžka trasy 10m.
  - Rozkopávka a vyspravenie ext. chodníka – živcový povrch. Uloženie chráničky OD160 pre NN kábel dĺžka trasy 7m.
- Vývod 3 – 200A gG – (N)AYY-J 3x120+70 nadspojkovať na pôvodný kábel AKP 3x120+70 smer S49 Okružna POTRAVINY – spojkou LJTM-4x35-150. Dĺžka trasy 88m. Trasu pod miestnou komunikáciou (ul. Okružná) viesť v chráničke HDPE160 riadeným pretlakom z par. č. 155/1 na 116/1. V ostatnej trase uložiť vedenie do chráničky OD160.

- Uloženie NN vedenia vo voľnom teréne v chráničke OD160 dĺžka trasy 3m.
  - Rozkopávka a vyspravenie ext. chodníka – betónový povrch. Uloženie chráničky OD160 pre NN kábel dĺžka trasy 4m.
  - Uloženie NN vedenia vo voľnom teréne v chráničke OD160 dĺžka trasy 15m.
  - Uloženie NN vedenia v pretlaku popod miestnu komunikáciu - živcový povrch v chráničke HDPE 160 dĺžka trasy 13m.
  - Uloženie NN vedenia vo voľnom teréne v chráničke OD160 dĺžka trasy 29m.
  - Rozkopávka a vyspravenie ext. chodníka – živcový povrch. Uloženie chráničky OD160 pre NN kábel dĺžka trasy 7m.
  - Uloženie NN vedenia vo voľnom teréne v chráničke OD160 dĺžka trasy 10m.
  - Rozkopávka a vyspravenie ext. chodníka – živcový povrch. Uloženie chráničky OD160 pre NN kábel dĺžka trasy 7m.
- Vývod 4 – 200A gG - (N)AYY-J 3x120+70 nadspojkovať na pôvodný kábel AKP 3x120+70 smer S59A Malookružná 12 spojkou LJTM-4x35-150. Dĺžka trasy 88m. Trasu pod miestnou komunikáciou (ul. Okružná) viesť v chráničke HDPE160 riadeným pretlakom z par. č. 155/1 na 116/1. V ostatnej trase uložiť vedenie do chráničky OD160.
- Uloženie NN vedenia vo voľnom teréne v chráničke OD160 dĺžka trasy 3m.
  - Rozkopávka a vyspravenie ext. chodníka – betónový povrch. Uloženie chráničky OD160 pre NN kábel dĺžka trasy 4m.
  - Uloženie NN vedenia vo voľnom teréne v chráničke OD160 dĺžka trasy 15m.
  - Uloženie NN vedenia v pretlaku popod miestnu komunikáciu - živcový povrch v chráničke HDPE 160 dĺžka trasy 13m.
  - Uloženie NN vedenia vo voľnom teréne v chráničke OD160 dĺžka trasy 29m.
  - Rozkopávka a vyspravenie ext. chodníka – živcový povrch. Uloženie chráničky OD160 pre NN kábel dĺžka trasy 7m.
  - Uloženie NN vedenia vo voľnom teréne v chráničke OD160 dĺžka trasy 10m.
  - Rozkopávka a vyspravenie ext. chodníka – živcový povrch. Uloženie chráničky OD160 pre NN kábel dĺžka trasy 7m.
- Vývod 5 – 200A gG - (N)AYY-J 3x120+70 nadspojkovať na pôvodný kábel 1-AYKY-J 3x240+120 smer Bytovky A,B SR3.1 1924 – spojkou 1-SVCZ-M 3,5x185-240. Dĺžka trasy 88m. Trasu pod miestnou komunikáciou (ul. Okružná) viesť v chráničke HDPE160 riadeným pretlakom z par. č. 155/1 na 116/1. V ostatnej trase uložiť vedenie do chráničky OD160.
- Uloženie NN vedenia vo voľnom teréne v chráničke OD160 dĺžka trasy 3m.
  - Rozkopávka a vyspravenie ext. chodníka – betónový povrch. Uloženie chráničky OD160 pre NN kábel dĺžka trasy 4m.
  - Uloženie NN vedenia vo voľnom teréne v chráničke OD160 dĺžka trasy 15m.
  - Uloženie NN vedenia v pretlaku popod miestnu komunikáciu - živcový povrch v chráničke HDPE 160 dĺžka trasy 13m.
  - Uloženie NN vedenia vo voľnom teréne v chráničke OD160 dĺžka trasy 29m.
  - Rozkopávka a vyspravenie ext. chodníka – živcový povrch. Uloženie chráničky OD160 pre NN kábel dĺžka trasy 7m.
  - Uloženie NN vedenia vo voľnom teréne v chráničke OD160 dĺžka trasy 10m.
  - Rozkopávka a vyspravenie ext. chodníka – živcový povrch. Uloženie chráničky OD160 pre NN kábel dĺžka trasy 7m.

- Vývod 6 – 250A gG – (N)AYY-J 3x240+120 - smer Okružná 35 – kábel zaústiť do pôvodnej rozvodnice S52. Dĺžka trasy 80m. Trasu pod miestnou komunikáciou (ul. Okružná) viesť v chráničke HDPE160 riadeným pretlakom z par. č. 155/1 na 116/1. V ostatnej trase uložiť vedenie do chráničky OD160.
    - Uloženie NN vedenia vo voľnom teréne v chráničke OD160 dĺžka trasy 3m.
    - Rozkopávka a vyspravenie ext. chodníka – betónový povrch. Uloženie chráničky OD160 pre NN kábel dĺžka trasy 4m.
    - Uloženie NN vedenia vo voľnom teréne v chráničke OD160 dĺžka trasy 15m.
    - Uloženie NN vedenia v pretlaku popod miestnu komunikáciu - živicový povrch v chráničke HDPE 160 dĺžka trasy 13m.
    - Uloženie NN vedenia vo voľnom teréne v chráničke OD160 dĺžka trasy 29m.
    - Rozkopávka a vyspravenie ext. chodníka – živicový povrch. Uloženie chráničky OD160 pre NN kábel dĺžka trasy 7m.
    - Uloženie NN vedenia vo voľnom teréne v chráničke OD160 dĺžka trasy 10m.
    - Rozkopávka a vyspravenie ext. chodníka – živicový povrch. Uloženie chráničky OD160 pre NN kábel dĺžka trasy 7m.
  - Vývod 7 - 200A gG – (N)AYY-J 3x120+70 smerovať na miesto rozdelenia NN prepoja medzi rozvodnicami S119 a S106, nadspojkovať pôvodný kábel AKP 3x120+70 spojkou LJTM-4x35-150 v smere rozvodnica S119. Dĺžka trasy 10m. Pôvodný kábel rozdeliť na dva samostatné smery.
  - Vývod 8 – 200A gG – (N)AYY-J 3x120+70 smerovať na miesto rozdelenia NN prepoja medzi rozvodnicami S119 a S106, nadspojkovať pôvodný kábel AKP 3x120+70 spojkou LJTM-4x35-150 v smere rozvodnica S106. Dĺžka trasy 10m. Pôvodný kábel rozdeliť na dva samostatné smery.
  - Vybudovanie novej PRIS 4 DIN0 VV 4/1 P2 IP2x na par. č. KNC 116/1 v mieste vyustenia NN vedení z pôvodnej TS. Z rozvodnice sú napájané:
  - Prívod 1 - skr. nože – 1-AYKY-J 3x240+120 hl. prívod
  - Vývod 2 – 200A gG – pripojenie káblom (N)AYY-J 3x120+70 pôvodného vývodu č. 5 na AKP 3x120+70 smer S51 Okružná 27 – spojkou LJTM-4x35-150. Dĺžka trasy 22m.
  - Vývod 3 – bez poistiek – rezerva
  - Vývod 4 – bez poistiek – rezerva
  - Vývod 5 – 63A gG – pripojenie káblom ANKOY 4x70 pôvodného vývodu č. 1 s rozvádzačom RVO. Dĺžka trasy 10m.
- 4) Polohové a výškové umiestnenie stavby:  
Stavba bude umiestnená podľa situácie stavby, overenej v tomto konaní, na pozemkoch v kat. území Prievidza, parc. č. CKN 116/1, 118, 124, 150, 155/13, 395, 404, 95, 99, 104, 391, 387/1 výkres č. 1:
- 5) Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy, správcov inžinierskych sietí a účastníkov konania:
- a) **Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie - OH, OU-PD-OSZP-2019/024846, zo dňa 21.10.2019:**
- zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby v súlade s §14 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch, prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch,
  - doklad o zhodnotení, resp. zneškodnení odpadov predložiť k žiadosti o vyjadrenie ku kolaudácii stavby,

- ku kolaudácii stavby predložiť vyjadrenie tunajšieho úradu podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

**b) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie – OpaK, OU-PD-OSZP-2019/024856-002, zo dňa 15.10.2019:**

- V prípade nevyhnutného výrubu drevín rastúcich mimo lesa postupovať v zmysle §47 zákona a požiadať o súhlas na výrub mesto Prievidza,
- Dodržať povinnosť ustanovenú § 4 ods. 1 zákona, podľa ktorej je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodeniu a ničeniu,
- Dodržať povinnosť ustanovenú §4 ods. 4 zákona, podľa ktorej každý, kto buduje alebo plánovane rekonštruje nadzemné elektrické vedenie, je povinný použiť také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov.

**c) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie - ŠVS, OU-PD-OSZP-2019/024859, zo dňa 18.10.2019:**

- Rešpektovať rozvody verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v súlade s ustanoveniami zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a splniť požiadavky prevádzkovateľa verejného vodovodu a kanalizácie.

**d) SPP – Distribúcia, a. s., TD/NS/0763/2019/Kr, zo dňa 08.11.2019:**

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D ([www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk)),
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p Daniel Šimo. email. daniel.simo@spp-distribucia.sk najneskôr 7 pracovné dni pred začatím plánovaných prác,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050

až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,

- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p Pavol Pediač. email pavol.pediac@spp-distnbucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- odkryté plynovody káble ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. : 0850 111 727.
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €. poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286. alebo § 288 zákona č 300/2005 Z. z Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike. Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP1 najmä 702 01 702 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty trvalé porasty a pod.

**e) Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., 03/7821/2019, zo dňa 06.11.2019:**

- Každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu a ich zariadenia a nenarušil ich prevádzku a aby neoprávnene nezasahoval do výkonu vodohospodárskych činností súvisiacich s prevádzkovaním verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, inak zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil (§27 ods.1 zákona 442/2002 Z. z.)
- Pred zahájením výkopových prác navrhovaného NN vedenia je nutné požiadať na zákazníckom centre v Prievidzi o vytýčenie trasy potrubia verejného vodovodu a stoky verejnej kanalizácie,

- Križovanie navrhovaného NN vedenia s existujúcim potrubím verejného vodovodu a stoky verejnej kanalizácie žiadame zrealizovať v súlade s ustanoveniami STN 73 6005 - priestorová úprava vedení technického vybavenia,
- Pred obsypaním navrhovaného vedenia v mieste križovania a súbehu s potrubím verejného vodovodu, verejnej kanalizácie je nutné prizvať pracovníka prevádzky vodovodu ku kontrole, či boli dodržané ustanovenia STN 73 6005.  
Kontakt na pracovníka vodovodu, p. Marián Hudec, tel: 048/4327319, 0915 723 293  
Kontakt na pracovníka kanalizácie, p. Ján Šnirc, tel: 048/4327395, 0918 891 299
- Do stavebného denníka žiadame vykonať zápisy o : vytýčení potrubia verejného vodovodu, vytýčení stoky verejnej kanalizácie, kontrole pred obsypaním navrhovaného vedenia v miestach súbehu a križovania s potrubím verejného vodovodu a so stokou verejnej kanalizácie,
- Pred kolaudačným konaním požiada investor stavby o vydanie porealizačného vyjadrenia. Prílohou žiadosti budú vyššie uvedené kópie zápisov zo stavebného denníka.

**f) Stredoslovenská distribučná, zo dňa 27. 11.2019:**

- S technickým riešením podľa predloženej dokumentácie súhlasíme, hlavné smery navrhovaného technického riešenia:
  - o montáž VN podzemného káblového vedenia, dl. trasy cca 797m
  - o montáž NN podzemného káblového vedenia, dl. trasy cca 5x88m
  - o montáž kioskovej trafostanice 1ks,
- Žiadame aby v žiadosti o vydanie stavebného povolenia a v samotnom právoplatnom stavebnom povolení bol uvedený opis prebiehajúcich hraníc územia vrátane nových ochranných pásiem stavby alebo, aby boli v žiadosti zahrnuté všetky pozemky dotknuté stavbou, vrátane pozemkov nachádzajúcich sa v ochrannom pásme stavby
- SSD, ako účastník konania- stavebník podáva námietku k akejkoľvek podmienke iného účastníka konania, ktorá by viazala vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu majetkovoprávných vysporiadaním pozemkov nachádzajúcich sa mimo zastavaného územia obce do kolaudácie stavby.

**g) Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s., TPU/565/2019, zo dňa 25.11.2019:**

- V trase elektrického distribučného vedenia sa nachádza primárny rozvod tepla,
- Pri súbehu žiadame dodržať ochranné pásmo tepelného rozvodu v zmysle §30 zákona o tepelnej energetike č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
- Pred zahájením výkopových prác v jednotlivých úsekoch požadujeme vyznačenie križovania trasy s tepelnými rozvodmi,
- Pred zásypom križovania distribučnej siete s tepelnými rozvodmi požadujeme osobne prevzatie našim pracovníkom s podpísaným zápisom v stavebnom denníku.

**h) Technické služby mesta Prievidza, 593/2019/Fb, zo dňa 15.10.2019:**

- V plánovanej trase je niekoľko križovaní a súbehov rozvodov VO z trasou rekonštrukcie distribučného vedenia,
- Pred začiatkom realizácie jednotlivých častí stavby (zemných prác) požadujeme presné vytýčenie nami spravovaných sietí,
- Pri výkopových prácach ste povinný dodržiavať ochranné pásmo, t.j. minimálne vzdialenosti od nami spravovaných sietí podľa STN 73 6005,
- Zemné práce v ochrannom pásme, teda v okolí nami spravovaných sietí ste povinný realizovať ručne na každú stranu 0,5m od vytýčenej značky,

- Pri obnazeení alebo križovaní nami spravovaných sietí ste povinný ešte pred zásypom prizvať nášho pracovníka (Ing. Fábik) ku kontrole, či nedošlo k poškodeniu vedenia. Kontrola bude zaznamenaná do vášho pracovného denníka,
- V prípade zakrytia nami spravovaných sietí pred vykonaním kontroly, má realizátor stavby povinnosť na naše požiadanie opätovne odkryť predmetné časti týchto sietí,
- V prípade poškodenia vedenia, izolácie alebo spôsobené poruchy, ktorá vznikla z titulu vami vykonaných prác, budete povinný odstrániť poruchu na vaše náklady za účasti nášho pracovníka alebo nami schválenou firmou,
- Realizátor stavby zodpovedá dvojročnou zárukou za poruchovosť v záujmovom území kde vykonával zemné práce, pokiaľ nebude porucha spôsobená inou stranou,
- V prípade poškodenia káblov alebo stĺpov verejného osvetlenia mechanizmami žiadame túto skutočnosť oznámiť pre určenie postupu prác na oprave,
- Po dokončení stavby ste povinný ku kolaudácii odovzdať našej spoločnosti porealizačné zameranie stavby aj prípojok na inž. siete v digitálnej podobe (formát .dgn) z dôvodu zakreslenia do digitálnej mapy mesta.

**i) Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, č. ASMdpS-1-1762/2019, zo dňa 14.10.2019:**

- Nezasahovať do mostných telies.

**j) Slovak Telekom, č. 6611928520:**

- Záujmové územie dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK), spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a /alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o.,
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Peter Blaho, peter.blaho@telekom.sk, +421 46 5432144
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vviadrenia>, vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s.,
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK:

- V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovák Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
  - Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovák Telekom, a.s.
  - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
  - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, [zlievsky@zyry.sk](mailto:zlievsky@zyry.sk), 0907 877907

- UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
  - Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
  - Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
  - Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
  - Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje)
  - Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
  - Zhutnenie zemin pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
  - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
  - Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovák Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)
- UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
- V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, ([www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)).
- Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

**k) Mesto Prievidza, cestný správny orgán, č. 2.4.3-6913-2021/9302:**

Mesto Prievidza - cestný správny orgán pre miestne komunikácie súhlasí s realizáciou stavby za dodržania nasledovných podmienok :

- pred samotnou realizáciou stavby požadujeme včas predložiť žiadosť o určenie dočasného dopravného značenia a žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie a uzávierku miestnych komunikácií spolu s projektovou dokumentáciou prenosného dopravného značenia odsúhlasenú Okresným dopravným inšpektorátom v Prievidzi, ktorá bude navrhnutá v zmysle Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky, č 30 Z. z. o dopravnom značení
- súčasťou uvedených žiadostí bude aj odsúhlasený termín zvláštneho užívania Okresným dopravným inšpektorátom v Prievidzi

**l) Krajský pamiatkový úrad Trenčín, KPÚTN-2019/22678-2/83106:**

- Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí

nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ Trenčín alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky KPÚ Trenčín je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

**ch) Ostatné podmienky:**

- Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej v územnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a stavebný úrad, s uplatnením vyššie uvedených podmienok. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu,
- Rešpektovať Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 17.07.2018, medzi budúcim oprávneným z vecného bremena Stredoslovenská distribučná, a. s. a budúcim povinným z vecného bremena mesto Prievidza.

**Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:** neboli uplatnené

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona 3 roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

Územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

## **O d ô v o d n e n i e:**

Navrhovateľ Stredoslovenská distribúcia, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, v zastúpení MONDEZ, s.r.o., Námestie hrdinov 380/10, Žilina podal dňa 06. 12. 2019, po doplnení 02.03.2020, 28.07.2020, 08.03.2021 na tunajší úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „7821-prievidza-rek. 667 usek 5, 667 usek 4 DOTS 659“ v k. ú. Prievidza.

Dňom podania bolo začaté územné konanie

Keďže návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby neposkytoval dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby a v podanej žiadosti chýbali náležitosti predpísané v § 3 vyhláške MŽP SR č. 453/2000, Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, stavebný úrad v zmysle § 35 stavebného zákona vyzval listom č. 2.4.2-09-6104-2020/I. zo dňa 24. 01. 2020 navrhovateľa, aby návrh spôsobom a v určenej lehote podľa tejto výzvy doplnil a súčasne územné konanie prerušil.

Po doplnení podania mesto Prievidza ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona, vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie

a o zmene a doplnení stavebného zákona, v súlade s ust. § 36, ods. 1 stavebného zákona oznámilo začatie územného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a súčasne nariadilo k prerokovaniu návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním.

V čase vyhlásenia mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19, v rámci opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu COVID – 19, mesto Prievidza dočasne pozastavilo správne konania v zmysle ustanovení stavebného zákona.

Po zrušení opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu COVID -19, mesto Prievidza ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona, vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona, v súlade s ust. § 36, ods. 1 stavebného zákona oznámilo opakové územné konanie dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a súčasne nariadilo k prerokovaniu návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním.

Toto oznámenie sa doručilo účastníkom konania verejnou vyhláškou (§36 ods. 4 stavebného zákona – líniová stavba a stavbu s veľkým počtom účastníkov konania) a musí byť podľa § 26 ods. 2 zákona o správnom poriadku vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Prievidza, pričom posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia tohto oznámenia účastníkom konania. Písomnosť sa súčasne zverejnila na webovom sídle mesta Prievidza na centrálnej úradnej tabuli.

Účastníci konania boli správnym orgánom oboznámení, že môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov potreboval na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺži. Ak v určenej lehote dotknutý orgán svoje stanovisko k navrhovanej stavbe neoznámi, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Stavebný úrad posúdil návrh podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, potrebám požadovaných opatrení v území a ich dôsledkov a preskúmal súlad návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou Územný plán ÚPN M Prievidza.

Stanoviská dotknutých orgánov a správcov jestvujúcich sietí technického vybavenia územia k návrhu na umiestnenie stavby nie sú záporné ani protichodné, súlad s platnou ÚPN mesta Prievidza bol doložený v stanovisku mesta Prievidza. Na podklade vyššie uvedených skutočností stavebný úrad dospel k záveru, že nebolo preukázané, že by došlo nad mieru primeranú pomerom k obmedzeniu alebo ohrozeniu práv a oprávnených záujmov účastníkov konania.

Svoje stanoviská k návrhu na umiestnenie stavby oznámili tieto dotknuté orgány, správcovia inžinierskych sietí a účastníci konania: StVPS, a.s., Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠVS, OH, OPaK, odbor krízového riadenia, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, PTH, a.s., TSMPP, s.r.o., SPP-D, a.s., SSD, a.s., Slovak Telekom, Michlovský, s.r.o., OR HaZZ, mesto Prievidza – referát dopravy, útvár architekta mesta, RÚVZ Prievidza, Ministerstvo obrany SR, Energotel, a.s., Krajský pamiatkový úrad Trenčín a i. Ich stanoviská boli skoorinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Návrh za podmienok uvedených v rozhodnutí vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na stavbu užívanú osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky civilnej ochrany, bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody a krajiny, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu, ovzdušia, podzemných a povrchových vôd, nakladania s odpadom a pod.

Navrhovateľ zaplatil správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 100 €.

Stavebný úrad potvrdí právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia odtlačkom pečiatky. Odvolanie má odkladný účinok na právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia.

### **P o u č e n i e:**

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní odo dňa doručenia na Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, podaním odvolania na stavebnom úrade, t. z. na mesto Prievidza, Mestský úrad v Prievidzi, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku

JUDr. Katarína Macháčková  
primátorka mesta  
zastúpená zamestnancom  
Ing. Štefanom Bačom  
na základe poverenia č.1.2-2874-2015/88548

#### **Prílohy pre navrhovateľa a stavebný úrad:**

- situačný výkres podľa mapy katastra nehnuteľností so zakreslením umiestnenia stavby

#### **Rozhodnutie sa doručí:**

1. navrhovateľovi
2. ostatnými účastníkmi konania
3. do spisu a/a