

**OZNÁMENIE PODĽA
NARIADENIA RADY (ES) č. 2679/98
o fungovaní vnútorného trhu vo vzťahu k voľnému pohybu tovaru medzi
členskými štátmi**

Miesto, dátum a čas oznámenia:	Žilina, 21.05.2025
určené pre:	Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98 Štefanovičova 3 P.O.BOX 76 810 05 Bratislava tel.: 02/20 907 283 infonot@normoff.gov.sk
Oznamujúci subjekt:	Okresný úrad Žilina odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Vysokoškolákov 8556/33B 010 01 Žilina tel. 041/733 5838
Dôvod oznámenia:	povolenie na zmenu termínu uzávierky cesty I/59 v km cca 41,467 (kumul.) v katastrálnom území mesta Ružomberok, z dôvodu potreby vykonania administratívnych úkonov v súvislosti so stavbou, ktoré bránili zahájiť realizáciu stavby „I/59 Biely Potok-most 057“ v pôvodnom termíne.
Miesto uzávierky:	cesta I/59 v km cca 41,467 (kumul.) v katastrálnom území mesta Ružomberok
Dôvod uzávierky:	realizácia stavby „I/59 Biely Potok-most 057“
Druh uzávierky:	čiastočná/úplná uzávierka
Termín uzávierky:	do 03.11.2025
Popis obchádzky:	I. etapa: doprava vedená striedavo v ľavom jazdnom pruhu v smere staničenia, zriadenie obchádzkovej trasy; trvanie cca 6 týždňov II. etapa: doprava vedená striedavo na obchádzkovej trase s dočasným premostením — prestavba mosta, trvanie cca 16 týždňov III. etapa: doprava vedená striedavo v ľavom jazdnom pruhu v smere staničenia, zrušenie obchádzkovej trasy, trvanie cca 4 týždne

IV. etapa: doprava vedená striedavo v pravom jazdnom pruhu v smere staničenia — úprava komunikácie na ľavej strane, trvanie cca 4 týždne.

Presmerovanie cestnej premávky bude prostredníctvom dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení do voľného jazdného pruhu o min. šírke 2,75 m pre obojsmernú premávku ako aj prostredníctvom obchádzkovej trasy s dočasným premostením pre obojsmernú premávku, so zabezpečením riadenia svetelno-signalizačným zariadením a reguláciou cestnej premávky náležite poučenými a vystrojenými osobami (v závislosti od realizácie jednotlivých etáp prác).
