Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Brezno
Lop_SP	OU-BR-OSZP-2026/011319-010	Bc. Bianka Medveďová/ 0961 62 2974	16. 11. 2026

Vec
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Vydanie stavebného vodoprávneho povolenia na uskutočnenie vodných stavieb „SO-02 Splašková kanalizácia, SO-03 Vodovod a SO-08 Dažďová kanalizácia“ v k.ú. Podbrezová
- oznámenie o začatí vodoprávneho konania

Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia (ďalej len „ust.“) § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb (ďalej len „orgán štátnej vodnej správy“ alebo „tunajší úrad“) podľa ust. § 61 písm. a) a c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“),

O Z N A M U J E

podľa ust. § 73 ods. 5, 6 vodného zákona a ust. § 61 ods. 1, 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), známym účastníkom konania a dotknutým orgánom, neznámym účastníkom konania verejnou vyhláškou, začatie stavebného vodoprávneho konania začatého na základe podania stavebníka – KORDEX, s.r.o., so sídlom Poľovnícka 1803/27, 974 06 Banská Bystrica, IČO: 51 223 767, v zastúpení splnomocneným zástupcom BABELA consulting, s.r.o., so sídlom Horná 61/A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50 968 726, zo dňa 21.08.2026, vo veci žiadosti o:

• vydanie stavebného vodoprávneho povolenia na uskutočnenie vodných stavieb „SO-02 Splašková kanalizácia, SO-03 Vodovod a SO-08 Dažďová kanalizácia“, ktoré sú súčasťou stavby Podbrezová – IBV Lopej Čelno – prístupová komunikácia a inžinierske siete, podľa ust. § 26 ods. 1 vodného zákona v nadväznosti na ust. § 66 ods. 1 stavebného zákona,

na pozemkoch dotknutých stavbou, parc. č. KN – C 2337, 2336/1, 2336/2, 1681 (KN – E 1179/3), 342 (KN – E 1331/2) v k.ú. Podbrezová,

podľa PS spracovaného v stupni pre stavebné povolenie „PODBREZOVÁ – IBV LOPEJ ČELNO – PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA A INŽINIERSKE SIETE“, ktorý vypracovala spoločnosť AQUAMAAT spol., s.r.o., so sídlom Lúčna 48, 974 01 Nemce, IČO: 36 651 672, zodpovedný projektant Ing. Tomáš Hronec, autorizovaný stavebný inžinier, č. osvedčenia 6475*A2, v 05/2025.

ÚČEL VODNÝCH STAVIEB:
- SO-02 Splašková kanalizácia -
Odvádzanie splaškových odpadových vôd z lokality s plánovanou individuálnou bytovou výstavbou a ich následné čistenie v objekte ČOV Lopej.

- SO-03 Vodovod -
Zásobovanie vodou obyvateľov plánovanej individuálnej výstavby v záujmovej lokalite.

- SO-08 Dažďová kanalizácia -
Odvádzanie dažďových vôd z prístupovej komunikácie do vodného toku Čelno.

TECHNICKÝ POPIS VODNÝCH STAVIEB:

SO-02 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
Navrhované technické riešenie splaškovej kanalizácie pozostáva z potrubnej siete, na ktorej sú v smerových a výškových lomových bodoch navrhnuté revízne kanalizačné šachty. V mieste napojenia na jestvujúcu kanalizáciu je navrhnutá nová sútoková revízna šachta. Pre plánovanú individuálnu bytovú výstavbu sú na trase navrhnuté kanalizačné zaústenia, ktoré budú ukončené revíznou šachtou. V mieste križovania s miestnou komunikáciou je navrhnuté umiestenie splaškovej kanalizácie do oceľovej chráničky.

- Prehľad základných údajov o stokovej sieti -
Počet napojených obyvateľov: 24 obyvateľov
Denná produkcia splaškových vôd: 3,24 m3/d
Priemerný prietok splaškových vôd: 0,04 l/s
Maximálny prietok splaškových vôd: 0,27 l/s
Minimálny prietok splaškových vôd: 0,00 l/s
Ročná produkcia splaškových vôd: 1183 m3/rok
Dĺžka gravitačnej kanalizácie: 139,50 m
Počet šachiet na kanalizačnej sieti: 7 ks
Počet kanalizačných zaústení: 6 ks

- Hydrotechnické výpočty –
Počet obyvateľov odkanalizovaného územia: 24 obyvateľov
Priemerná denná produkcia odpadovej vody: q = 135 l/ob/deň

Priemerný denný prietok splaškových vôd:
Q24 = 24 ob x 135 l/ob/deň = 3240 l/deň = 3,24 m3/deň = 0,04 l/s

Maximálny hodinový prietok splaškových vôd:
Qh max = 3,24 m3/deň x 7,2 = 23,33 m3/hod = 0,27 l/s
kh max = 7,2

Minimálny hodinový prietok splaškových vôd:
Qh min = 3,24 m3/deň x 0,0 = 0,00 m3/hod = 0,00 l/s
kh min = 0,0

Ročný prietok splaškových vôd:
Qrok = 3,24 m3/deň x 365 = 1183 m3/rok

- Hydrotechnické posúdenie jestvujúcej čerpacej stanice ČS5 –
Maximálny výkon čerpacej stanice je 4,0 m3/hod.
Predpokladaný počet pripojených producentov OV z časti Čelno a Belohrad: 120 ob.
Predpokladaný počet novo pripojených producentov OV z IBV Lopej: 24 ob.

Priemerný denný prietok splaškových vôd:
Q24 = 144 ob x 135 l/ob/deň = 19440 l/deň = 19,44 m3/deň = 0,225 l/s

Maximálny hodinový prietok splaškových vôd:
Qh max = 19,44 m3/deň x 4,4 = 85,54 m3/deň = 3,56 m3/hod = 0,99 l/s
kh max = 4,4

Na základe výpočtu bolo zistené, že zvýšené množstvo odpadových vôd nebude mať nepriaznivý vplyv na prevádzku čerpacej stanice ČS5.

V súčasnosti je na jestvujúcu ČOV napojených 678 obyvateľov, z toho cca 551 obyvateľov časti Lopej. Čistiareň odpadových vôd je navrhnutá na 800 EO, čo predstavuje 108 m3/deň.

Q24 = (678 ob + 24 ob) x 135 l/ob/deň = 94770 l/deň = 94,77 m3/deň = 1,10 l/s
Q24 = 94,77 m3/deň < Qkap(ČOV) = 108,00 m3/deň

Napojením navrhovanej lokality na jestvujúcu kanalizáciu nedôjde k prekročeniu navrhovanej kapacity ČOV.

- Stoková sieť -
Splaškovú kanalizácia je navrhnutá z PVC-U plnostenného potrubia DN300 minimálnej kruhovej pevnosti SN12, bez použitia recyklátov a minerálnych plnív o celkovej dĺžke 139,50 m. Potrubie bude spájané naformátovaným hrdlom s integrovaným tesniacim krúžkom z elastoméru. Tvarovky používať zo zhodného materiálu. V miestach výškových a smerových zmien trasy je navrhnuté použitie betónových revíznych šachiet. Gravitačnú časť stokovej siete je potrebné ukladať v minimálnom, alebo väčšom sklone ako 5‰.
Kanalizačné zaústenia budú s hlavnou stokou prepojené pomocou odbočovacieho kusu DN300/150 pod uhlom 45°, následne bude na kanalizačnom zaústení osadené koleno 45°.
Trasu kanalizačného zaústenia z potrubia DN150. Pre kanalizačné potrubia sa odporúča použitie rovnakej materiálovej rady ako na hlavných stokách. Kanalizačné zaústenie bude ukončené revíznou šachtou DN425, ktorej voľný koniec bude zaslepený hrdlovou zátkou. Kanalizačné zaústenia DN150 je potrebné ukladať v minimálnom, alebo väčšom sklone ako 2%, pri použití potrubia DN200 je možné tento sklon znížiť na 1%.

Objekty na stokovej sieti:
- Revízne kanalizačné šachty
- Kanalizačné zaústenia

- Revízne kanalizačné šachty -
Revízne kanalizačné šachty sú navrhnuté v miestach smerových a výškových lomov a tiež v mieste napojenia na jestvujúcu kanalizáciu. Šachty na trase sú navrhnuté prefabrikované vnútorného priemeru 1,0 m, hrúbka steny 12,00 cm. Šachtové dno 100/60, prípadne 100/100 je vyrobené z vodostavebného betónu. Celkovo bude na splaškovej kanalizácii umiestnených 7 revíznych šachiet.
Kyneta šachtového dna je do výšky ½ DN odtokového potrubia. Šachtové prechodky v šachtových dnách sú zabudované pre potrubie PVC-U. Šachtové dno sa dodáva s osadenými poplastovanými stúpadlami a s gumovým tesniacim profilom. Komín šachty pozostáva z prefabrikovaných šachtových skruží z vodostavebného betónu výšky 1000 mm, 500 mm a 250 mm, s vidlicovými poplastovanými stúpadlami. Komín šachty je ukončený šachtovým kónusom s kapsovým stúpadlom. Jednotlivé skruže pre zabezpečenie vodotesnosti budú vybavené integrovanými gumenými tesneniami. Pre vyrovnanie komína šachty do nivelety cesty sa navrhuje použiť betónové prstence DN625 stavebnej výšky 40, 60, 80, 100 a 120 mm. Vstup do šachty bude možný v komunikácii cez liatinový poklop D400 bez odvetrania. Odvetranie stoky bude cez poklop s odvetraním v koncovej kanalizačnej šachte.

- Kanalizačné zaústenia -
Spolu so splaškovou kanalizáciou sa riešia aj kanalizačné zaústenia, ktoré sa vybudujú po hranicu pozemku k plánovaným nehnuteľnostiam s ukončením v revíznej šachte DN425. Kanalizačné zaústenia slúžia na odkanalizovanie nehnuteľností ležiacich pozdĺž trasy navrhovaných stôk splaškovej kanalizácie. Pre každú nehnuteľnosť sa navrhuje samostatné kanalizačné zaústenie z PVC-U hladkého plnostenného jednovrstvového potrubia DN150 kruhovej tuhosti SN12. Potrubie je spájané hrdlovými spojmi so symetrickým elastomérovým tesnením. Celkom je navrhnutých 6 ks kanalizačných zaústení, celkovej dĺžky 30 m.

Zaústenie do stoky je riešené pomocou kanalizačnej odbočky DN300/150 mm a na ňu nadväzujúcej tvarovky – kolena DN150/45°. Sklon kanalizačného zaústenia má byť po celej dĺžke jednotný (minimálne 2%). Kanalizačné zaústenia budú ukončené v revíznej šachte DN425, ktorá bude utesnená záslepkou. Šachta bude ukončená plastovým PP poklopom pre zaťaženie do 1,5 t alebo liatinovým poklopom D400 určeným pre ťažkú dopravu, ktorý bude osadený na teleskopický adaptér.

- Križovanie s miestnou komunikáciou -
Predmetné križovanie sa nachádza v staničení 0,000 75 – 0,005 75 v medzi šachtovom úseku Š1-Š2. Križovanie je navrhnuté kolmo na os komunikácie. V mieste križovania je navrhnuté kanalizačné potrubie umiestniť do oceľovej chráničky 457x10,0 mm o celkovej dĺžke 5,0 m. Chráničku je navrhnuté vyhotoviť pretláčaním s postupným vyťažením zeminy. Štartovaciu jamu o pôdorysných rozmeroch 4x2 m je navrhnuté umiestniť pri šachte Š2 kde je jednoduchší prístup pre pretláčaciu sústavu. Steny štartovacej jamy sú navrhnuté kolmé, zhotoviteľ si zvolí vhodný spôsob zabezpečenia pracovného priestoru. Na druhom konci chráničky, pri šachte Š1 bude zriadená cieľový jama o pôdorysných rozmeroch 2x2 m. Steny cieľovej jamy sú navrhnuté kolmé, zhotoviteľ si zvolí vhodný spôsob zabezpečenia pracovného priestoru. Vzdialenosť hrany cieľovej jamy od osi komunikácie je 0,5 m. Do vyhotovenej chráničky sa následne vsunie kanalizačné potrubie na dištančných objímkach RACI typ 3M+N výšky 50 mm. Jednotlivé objímky budú od seba vzdialené osovo max. 2,0 m, prvá a posledná objímka bude zdvojená. V mieste spoja kanalizácie umiestnenej v chráničke, bude pred a aj za hrdlom umiestnená dištančná objímka. Konce chráničky je navrhnuté utesniť tesniacou manžetou typ KG 315x457 mm.

SO-03 VODOVOD
Navrhované vodovodné potrubie pozostáva zo samotnej trasy vodovodného potrubia, na ktoré budú postupne napojené jednotlivé vodovodné prípojky k budúcej IBV. Trasa vodovodu bude ukončená plno prietokovým podzemným hydrantom, ktorý bude slúžiť na odkalovanie potrubia. Na trase je navrhnutá aj samostatná prípojka s vodomernou šachtou pre napojenie nadzemného hydrantu pre požiarne účely.

- Prehľad základných údajov o vodovodnej sieti –
Počet napojených obyvateľov: 24 obyvateľov
Denná potreba vody : 3,24 m3/d
Priemerná denná potreba vody: 0,04 l/s
Maximálna denná potreba vody: 0,06 l/s
Minimálna hodinová potreba vody: 0,13 l/s
Ročná produkcia splaškových vôd: 1183 m3/rok
Potreba vody na hasenie: 7,5 l/s
Dĺžka vodovodného potrubia: 137,00 m
Počet vodovodných napojení: 7 ks

- Hydrotechnické výpočty -
Počet obyvateľov zásobovaného územia: 24 obyvateľov
q = 135 l/ob/deň

Priemerná denná potreba vody:
Q24 = 24 ob x 135 l/ob/deň = 3240 l/deň = 3,24 m3/deň = 0,04 l/s

Maximálna denná potreba vody:
Qh max = 3,24 m3/deň x 1,6 = 5,18 m3/hod = 0,06 l/s
kh max = 1,6

Maximálna hodinová potreba vody:
Qh min = 5,18 m3/deň x 2,1 = 10,88 m3/hod = 0,13 l/s
kh min = 2,1

Ročná potreba vody:
Qrok = 3,24 m3/deň x 365 = 1183 m3/rok

Požiarna potreba vody:
Qpož = 7,5 l/s

Návrh dimenzie potrubia:
Navrhuje sa potrubie dxs 90x5,4 mm s dimenziou 79,2 mm.

- Potrubie –
Vodovodné potrubie je navrhnuté z polyetylénu s vysokou hustotou HDPE PE100 PN10 dxs 90x5,4 mm, celkovej dĺžky 137,00 m. Farebné prevedenie použitého HDPE potrubia – čierne s modrými pozdĺžnymi pruhmi. Potrubia z HDPE rúr sa navrhujú spájať elektrotvarovkami. V smerových a výškových lomoch výtlačného potrubia sú navrhnuté betónové (C12/15) kotevné bloky. Na navrhované potrubie bude uchytený vyhľadávací dvojvodičový medený kábel CYKY-O prierezu 6 mm2 zelenožltý, ktorý sa vyvedie na liatinové poklopy armatúr. Spojky vodiča sú navrhnuté tepelne zmršťovacie. Nad obsyp potrubia sa navrhuje umiestniť výstražnú fóliu bielej farby. Na trase navrhovaného potrubia je navrhnuté osadenie šiestich odbočení vodovodných prípojok ukončené domovou vodomernou šachtou MODULO. Nadzemný hydrant určený pre účely hasenia požiaru bude umiestnený na konci samostatnej vodovodnej prípojky, na ktorej je navrhnutá vodomerná šachta.

Objekty na vodovode:
- Vodovodná prípojka
- Vodomerná šachta a nadzemný hydrant

- Vodovodná prípojka –
Pre potreby napojenia budúcich nehnuteľností budú na trase vodovodu osadené vodovodné prípojky, ktoré navrhujeme z polyetylénu s vysokou hustotou HDPE PE100 PN16 dxs 32x3,0 mm celkovej dĺžky 30,00 m. Každá prípojka pozostáva z navŕtavacieho pásu, rohového ventilu vrátane zemnej súpravy a liatinového poklopu, potrubie bude spájané príslušnými tvarovkami. Na konci vodovodnej prípojky ja navrhnuté osadenie plastovej vodomernej šachty MODULO s integrovaným potrubím a prípravou pre osadenie domového vodomeru.

- Vodomerná šachta a nadzemný hydrant –
Z navrhovaného vodovodu je možné použitie vody na hasenie, ktoré sa bude vykonávať z nadzemného hydrantu umiestnenom na samostatnej vodovodnej prípojke. Pred hydrantom bude umiestnená vodomerná šachta vystrojená vodomerom pre meranie spotreby vody počas požiarneho zásahu. Navrhnuté je vybudovanie vodomernej šachty o vonkajších pôdorysných rozmeroch 2700x1600 mm. Vnútorná svetlá výška je 1860 mm. Nová VŠ je navrhnutá ako betónová prefabrikovaná šachta so zákrytovou doskou, v ktorej bude umiestnený výstupný otvor do VŠ. Nad vstupným otvorom bude umiestnený vstupný komín, ktorý prekryje liatinový poklop 600x600 mm D400. Vstup do šachty bude zabezpečený pomocou poplastovaných stúpadiel. Otvory pre prestup potrubia cez stenu budú vyhotovené na základe projektovej dokumentácie pri výrobe vodomernej šachty. V šachte budú umiestnené armatúry ako sú uzáver, montážna vložka a vodomer. Na zabezpečenie polohy armatúr budú slúžiť podporné betónové bloky. Vodotesný prestup potrubia cez stenu bude zabezpečený pomocou tesnenia LINKSEAL. Stavebná jama pre armatúrnu šachtu je navrhnutá o pôdorysných rozmeroch 3900x2800 mm, hĺbky 2690 mm. Sklon svahovania alebo pažiaci systém stien stavebnej jamy zvolí zhotoviteľ podľa miestnych podmienok. Na dne stavebnej jamy sa vyhotoví štrkové lôžko o mocnosti 120 mm, na ktorom bude vyhotovená podkladná betónová doska v hrúbke 150 mm. Pre presné osadenie VŠ bude slúžiť pieskové lôžko. Po vyhotovení armatúrnej šachty sa stavebná jama zasype vykopanou zeminou hutnenou po vrstvách max. 300 mm. Povrch sa upraví v súlade s miestnymi podmienkami. V stavebnej jame pre vodomernú šachtu budú osadené aj liatinové tvarovky a nadzemný hydrant. Pätkové koleno pod hydrantovú zostavu je navrhnuté osadiť na podkladnú betónovú dosku.

SO-08 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
Navrhované technické riešenie dažďovej kanalizácie pozostáva z potrubnej siete, na ktorej sú v smerových a výškových lomových bodoch navrhnuté revízne kanalizačné šachty. Jednotlivé uličné vpuste a odvodňovací žľab budú na potrubnú sieť pripojené pomocou kanalizačných zaústení. Dažďová kanalizácia bude ukončená výustným objektom do vodného toku Čelno. V mieste križovania s miestnou komunikáciou je navrhnuté umiestnenie kanalizácie do oceľovej chráničky.

- Prehľad základných údajov o stokovej sieti –
Odvodňovaná plocha: 720,00 m2
Prietok dažďových vôd: 10,04 l/s
Ročné množstvo dažďových vôd: 591 m3/rok
Dĺžka gravitačnej kanalizácie: 105,50 m
Počet šachiet na kanalizačnej sieti: 5 ks
Počet kanalizačných zaústení: 4 ks
- Hydrotechnické výpočty -
Výpočet odtoku z komunikácie:
Qd = F*k*i = 0,072 ha x 0,9 x 155 l/s/ha = 10,04 l/s

F – plocha povodia – 9,0 x 80,00 = 720,00 m2 = 0,072 ha
k – koeficient odtoku = 9,0
i – intenzita 15 min dažďa pri periodicite p = 0,5 155 l/s/ha (Brezno)

Ročné množstvo dažďových vôd:
Qdrok = A x RUZ = 720 x 0,821 = 591 m3/rok

A – odvodňovaná plocha v m2
RUZ – ročný úhrn zrážok v danej lokalite = 0,821 m/rok

- Stoková sieť –
Dažďová kanalizácia je navrhnutá z PVC-U plnostenného potrubia DN300 minimálnej kruhovej pevnosti SN12, bez použitia recyklátov a minerálnych plnív o celkovej dĺžke 105,50 m. Potrubie bude spájané naformátovaným hrdlom s integrovaným tesniacim krúžkom z elastoméru. Tvarovky používať zo zhodného materiálu. V miestach výškových a smerových zmien trasy je navrhnuté použitie betónových revíznych šachiet.
Kanalizačné zaústenia budú so stokou prepojené pomocou odbočovacieho kusu DN300/150 pod uhlom 45°, následne bude na kanalizačnom zaústení osadené koleno 45°. Trasu kanalizačného zaústenia z potrubia DN150. Pre kanalizačné potrubia je odporúčané použitie rovnakej materiálovej rady ako na hlavných stokách. Kanalizačné zaústenie bude ukončené pripojením na dažďovú vpusť alebo odvodňovací žľab. Kanalizačné zaústenia DN150 je potrebné ukladať v minimálnom, alebo väčšom sklone ako 2%, pri použití potrubia DN200 je možné tento sklon znížiť na 1%.

Objekty na kanalizačnej sieti:
- Revízne kanalizačné šachty
- Kanalizačné zaústenia

- Revízne kanalizačné šachty –
Revízne kanalizačné šachty sú navrhnuté v miestach smerových a výškových lomov. Šachty na trase sú navrhnuté prefabrikované vnútorného priemeru 1,0 m hrúbka steny 12,00 cm. Šachtové dno 100/60, prípadne 100/100, je vyrobené z vodostavebného betónu. Celkovo bude na dažďovej kanalizácii osadených 5 kusov revíznych šachiet.
Kyneta šachtového dna je do výšky ½ DN odtokového potrubia. Šachtové prechodky v šachtových dnách sú zabudované pre potrubie PVC. Šachtové dno sa dodáva s osadenými poplastovanými stúpadlami a s gumovým tesniacim profilom. Komín šachty pozostáva z prefabrikovaných šachtových skruží z vodostavebného betónu výšky 1000 mm, 500 mm a 250 mm s vidlicovými poplastovanými stúpadlami. Komín šachty je ukončený šachtovým kónusom s kapsovým stúpadlom. Jednotlivé skruže pre zabezpečenie vodotesnosti budú vybavené integrovanými gumenými tesneniami. Pre vyrovnanie komína šachty do nivelety cesty je navrhnuté použiť betónové prstence DN625 stavebnej výška 40, 60, 80, 100 a 120 mm. Vstup do šachty bude možný v komunikácii cez liatinový poklop D400 bez odvetrania, mimo komunikácie cez liatinový poklop B125. Odvetranie stôk bude cez poklop s odvetraním v koncovej kanalizačnej šachte. Poklop kanalizačnej šachty umiestnenej v zelenom páse bude vyvedený 100 mm nad terén.

- Kanalizačné zaústenia -
Spolu s dažďovou kanalizáciou sa riešia aj kanalizačné zaústenia, ktoré sa vybudujú po miesto napojenia dažďových vpustí, resp. odvodňovacieho žľabu. Kanalizačné zaústenie je navrhnuté z PVC-U hladkého plnostenného

jednovrstvového potrubia DN150 kruhovej tuhosti SN12. Potrubie je spájané hrdlovými spojmi so symetrickým elastomérovým tesnením. Celkovo sú navrhnuté štyri kanalizačné zaústenia o celkovej dĺžke 20,0 m.
Zaústenie do stoky bude riešené pomocou kanalizačnej odbočky DN300/150 mm a na ňu nadväzujúcej tvarovky – kolena DN150/45°. Sklon kanalizačného zaústenia má byť po celej dĺžke jednotný (minimálne 2%).

- Križovanie s miestnou komunikáciou -
Predmetné križovanie sa nachádza v staničení 0,017 25 – 0,027 25 v medzi šachtovom úseku VO-Š1. Križovanie je navrhnuté s odklonom 10° od kolmice na os komunikácie. V mieste križovania je navrhnuté kanalizačné potrubie umiestniť do oceľovej chráničky 457x10,0 mm o celkovej dĺžke 10,0 m. Chráničku je navrhnuté vyhotoviť pretláčaním s postupným vyťažením zeminy. Štartovaciu jamu o pôdorysných rozmeroch 4x2 m je navrhnuté umiestniť pri šachte Š1 ktorá je navrhnutá na parcele vo vlastníctve investora a kde je jednoduchší prístup pre pretláčaciu súpravu. Steny štartovacej jamy sú navrhnuté kolmé, zhotoviteľ si zvolí vhodný spôsob zabezpečenia pracovného priestoru. Na druhom konci chráničky bude zriadená cieľová jama o pôdorysných rozmeroch 2x2 m. Steny cieľovej jamy sú navrhnuté kolmé, zhotoviteľ si zvolí vhodný spôsob zabezpečenia pracovného priestoru. Vzdialenosť hrany štartovacej, resp. cieľovej jamy je od komunikácie 2,4 m, resp. 3,3 m. Do vyhotovenej chráničky sa následne vsunie kanalizačné potrubie na dištančných objímkach RACI typ 3M+N výšky 50 mm. Jednotlivé objímky budú od seba vzdialené osovo max. 2,0 m, prvá a posledná objímka bude zdvojená. V mieste spoja kanalizácie umiestnenej v chráničke, bude pred a aj za hrdlom umiestnená dištančná objímka. Konce chráničky je navrhnuté utesniť tesniacou manžetou typ KG 315x457 mm.
V mieste križovania miestnej komunikácie dôjde aj ku križovaniu jestvujúceho plynovodu a vodovodu ktorých hĺbka nebola v čase spracovania tejto PD známa. Preto je potrebné pred zahájením pretláčania overiť presnú polohu jestvujúcich inžinierskych sietí. V prípade že skutočná poloha jestvujúcich inžinierskych sietí bude zasahovať do profilu chráničky, je potrebné upraviť niveletu potrubia alebo zvoliť vhodný spôsob ochrany jestvujúcich inžinierskych sietí po dohode s ich správami.

Vzhľadom k charakteru predmetnej stavby, preukázaným majetkovoprávnym vzťahom a predloženým stanoviskám dotknutých orgánov, orgán štátnej vodnej správy podľa ust. § 73 ods. 5 vodného zákona v nadväznosti na ust. § 61 ods. 2 stavebného zákona

UPÚŠŤA

od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania, nakoľko sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.

Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Na neskôr vznesené námietky a pripomienky, ako aj na námietky a pripomienky, ktoré mali byť vznesené a uplatnené v územnom konaní, nebude orgán štátnej vodnej správy prihliadať.

Dotknuté orgány sú povinné oznámiť svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži špeciálny stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej lehote neoznámi stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Účastník konania oznámi správnemu orgánu skutočnosti nasvedčujúce vylúčenie zamestnanca správneho orgánu, t. j. z prejednávania a rozhodovania veci, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom konania alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosť o jeho nepredpojatosti, len čo sa o nich dozvie.

Účastníci konania, ich zákonní zástupcovia sa môžu dať zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Právnická osoba koná prostredníctvom svojich orgánov alebo prostredníctvom svojho zástupcu. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným plnomocenstvom.

Trovy konania, ktoré vzniknú správnemu orgánu, znáša správny orgán. Trovy, ktoré vzniknú účastníkovi konania, znáša účastník. Okresný úrad Brezno môže účastníkom konania uložiť, aby nahradili trovy, ktoré vzniknú

Okresnému úradu Brezno ich zavinením; môže im tiež uložiť, aby nahradili trovy, ktoré vzniknú ich zavinením, ostatným účastníkom konania.

Účastníci konania majú zákonnú možnosť v súlade s ust. § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie na Okresnom úrade Brezno, odbore starostlivosti o životné prostredie, so sídlom Nám. gen. M. R. Štefánika 40, 977 01 Brezno (č. dv. 327).

Účastník konania je povinný navrhnúť na podporu svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu známe.

***

Toto oznámenie má charakter verejnej vyhlášky. Zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť vykonané v súlade s ust. § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, tzn. oznámenie sa vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho úradu, t. j. Okresný úrad Brezno. Súčasne sa písomnosť zverejní na webovom sídle správneho orgánu www.minv.sk, ako aj na ústrednom portáli verejnej správy https://cuet.slovensko.sk/, t. j. centrálna úradná elektronická tabuľa, tzv. CUET. Oznámenie sa vyvesí aj na tabuli správneho orgánu, ktorého konanie sa týka, t. j. Obec Podbrezová.

Po uplynutí stanovenej 15-dňovej lehoty, Obec Podbrezová toto oznámenie zvesí a zašle ho na Okresný úrad Brezno ako doklad o jeho doručení, nakoľko posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: _____

_____
otlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby

Zvesené dňa: _____

_____
otlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby

Na vedomie

Okresný úrad Brezno, OSŽP - OPaK, OH , Nám. gen. M.R. Štefánika 40, 977 01 Brezno
Okresný úrad Brezno, PLO - pozemkové oddelenie , Nám. gen. M.R. Štefánika 40, 977 01 Brezno
Obec Podbrezová, stavebný úrad, Sládkovičova 76/6, 976 81 Podbrezová
Obec Podbrezová, cestný orgán , Sládkovičova 76/6, 976 81 Podbrezová
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hrona, odštepný závod, Partizánska cesta 69, Banská Bystrica
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava 2
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, Námestie slobody, Bratislava-Staré Mesto, Bratislava I
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Priemyselná 5, Nitra
Železnice Slovenskej republiky, GR - odbor expertízy , Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Zvolen, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Zvolen - sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky , Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Brezne, ODI, Mostárenská 13, Brezno
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne, Rázusova, 977 01 Brezno
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica 1
Technická inšpekcia, a.s., Tomášikova 64, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava III

Ing. Zuzana Adameková, PhD.
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-BR-OSZP-2026/011319-010

BABELA consulting, s.r.o., Horná 61/A, 974 01 Banská Bystrica 1
KORDEX s.r.o., Poľovnícka 1803/27, 974 06 Banská Bystrica 6
Obec Podbrezová, starosta obce , Sládkovičova 76/6, 976 81 Podbrezová
Obec Predajná, starosta obce, Námestie Juraja Pejku 67/1, Predajná, Brezno
AQUAMAAT spol.s r.o., Ing. Tomáš Hronec , Lúčna 48, Nemce, Banská Bystrica
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, Banská Bystrica
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Horehronie , Hlavná 245/72, 976 52 Čierny Balog
MUDr. Pavel Mráz, Čelno 418/54, Podbrezová-Lopej, Brezno
MUDr. Eva Mrázová, Čelno 418/54, Podbrezová-Lopej, Brezno
Mgr. Ľudovít Ivan, Horná Lehota-Bruchačka 395, Brezno
Mgr. Martina Ivanová, Čelno 619/67, Podbrezová-Lopej, Brezno
Daniela Smutná, Čelno 420/56, Podbrezová-Lopej, Brezno
Ing. Monika Čunderlíková, Vetvárska 10124/17, Bratislava-Podunajské Biskupice, Bratislava II
Ingrid Filanová, Palisády 741/59, Bratislava-Staré Mesto, Bratislava I
Ing. Renáta Soltészová, Slavkovská 881/10, Košice-Sever, Košice I
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava 1
Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1